

# Lotta senza sosta all'erosione Ripresi i lavori in spiaggia

*I cantieri sono aperti nel tratto di litorale antistante il centro*

**IL PROGETTO** milionario che tutt'oggi sta interessando Follonica si amplia grazie alle economie di gara e alla lungimiranza di chi, sia in Comune che in Regione, pensa già al post lavori. Sono ripresi proprio durante la giornata di ieri i lavori per la protezione del litorale follonichese dall'erosione costiera. Una ripresa che fa seguito all'approvazione della variante in corso d'opera che, recuperando parte delle economie di gara, incrementa l'importo dei lavori di più di 1.655.000. Un lavoro,

utilizzati anche come piste di cantiere, con lo scopo di suddividere lo specchio d'acqua tra la battigia e la scogliera sommersa in tre celle distinte.

La scogliera sarà interrotta da varchi (tre per ogni cella) ampi dieci metri, profondi 1,50 metri e segnalati da isolotti emersi realizzati alle estremità, per garantire il ricambio di acqua e permettere il passaggio di natanti.

**ULTIMO** ma solo in ordine di tempo infatti, per sistemare i danni delle piogge all'arenile il Comune aveva speso circa 38mila euro

per ripristinare le condizioni del litorale dove, in molti punti, erano presenti dei solchi profondi causati dall'arrivo dell'acqua piovana, specialmente a seguito del temporale del settembre scorso. Solo un mese fa dall'amministrazione avevano fatto sapere di essere già al lavoro con la regione per mettere sul tavolo un programma di mantenimento e manutenzione dei lavori che proseguiranno anche fino a metà del prossimo anno, durante il quale probabilmente l'attuale giunta lascerà un'eredità importante a che governerà dopo.


**Alessandro Seccia**

## L'IMPORTO

**Più di un milione e mezzo che si aggiunge alla cifra complessiva dei lavori**

ro importante che si aggiunge a quelli effettuati a Pratoranieri (dal Golfo del Sole al Boschetto) e a nord del Fosso Cervia e a sud della Gora.

**IL CANTIERE** interesserà il tratto di litorale antistante il centro di Follonica e vedrà prima la ricarica della barriera soffolta esistente per conferirle una larghezza in sommità di 10 metri e una sommergenza di 0,30 metri, quindi il ripascimento dell'arenile con sabbia prelevata a mare mediante draga. Lungo il litorale verranno inoltre realizzati due nuovi pennelli sommersi ortogonali alla ri-



## Si completa la mappa degli interventi

Quello iniziato ieri riguarda un tratto di litorale che si aggiunge a quelli effettuati a Pratoranieri (dal Golfo del Sole al Boschetto) e a nord del Fosso Cervia e a sud della Gora

